



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000
Tel: (32) 3278-1234 E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br

DATA: 10/05/2022

Do Setor de Arquitetura e Engenharia
A Secretaria de Cultura

MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

01 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01- CAPINA.

Será feita a capina do lote.

01.02- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COMPACTAÇÃO.

Será trazida a terra e feita a movimentação e alinhamento para que o lote fique totalmente em nível 0.

02 - ESTRUTURAL

02.01- VIGAS E PILARES DO MURO DE CONTENÇÃO.

Serão construídos as vigas e pilares destinadas a sustentação e carga de terra recolados no novo espaço que serão as quadras.

03 - DRENAGEM

03.01- DRENAGEM DE TODO CALÇADÃO.

Serão feitas caídas em toda a parte calçada para levar a água para a drenagem feita.

03.02- DRENAGEM DAS QUADRAS.

Serão feitas drenagem com tubulações em duas das três quadras com saídas para o córrego no final do lote.

04 - ALVENARIA

04.01 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS.

Será executado mureta para fechamento de 0,50m em torno das quadras, com blocos de concreto.

Perandi

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000
Tel: (32) 3278-1234 E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br

04.02 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS.

Será executado arquibancadas com altura de 0,50m e 1,00m em volta da praça, com blocos de concreto.

Até altura de 0,50m será revestido com pedra almofadada.

04.03 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E QUIOSQUE.

Será executado banheiros comunitários com 3 cabines PNE cada e quiosque com caixa d'água embutida, com blocos de concreto.

04.04 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE

Será executada pista de skate com guarda-corpos metálicos.

5.0 - ILUMINAÇÃO.

05.01- ILUMINAÇÃO GERAL.

Serão executadas a partir de um novo padrão local para a ligação de todos POSTES E REFLETORES.

Caminharam pelo solo e paredes por conduítes.

6.0 - CALÇAMENTO.

06.01- CALÇAMENTO GERAL.

Será calçado todo o mirante e escada com blocos intertravados de concreto.

7.0 - GUARDA CORPO.

07.01- MONTAGEM DOS GUARDA-CORPOS.

Guarda corpos:

Guarda-Corpo de alumínio, são usados na pista de SKATE.

8.0 - PLANTIO.

08.01- PLANTIO DA GRAMA.

Serão plantadas em todos os canteiros, grama esmeralda como base.

08.03-COLOCAÇÃO DE COQUEIROS.

Serão colocadas coqueiros maiores em todos os canteiros.

08.02-PLANTIO DAS FLORES.

Serão plantadas flores (a definir) em todos os jardins, conforme especificado em projeto.

9.0 - BANCOS.

09.01- COLOCAÇÃO DE BANCOS.

Serão colocados os mesas/bancos em concreto e bancos de madeira descritos em projeto ao lado dos jardins.

10.0 - LIMPEZA.

Forado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000
Tel: (32) 3278-1234 E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br

10.01- LIMPEZA FINAL DA OBRA.

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

DECLARAÇÕES FINAIS.

A Prefeitura ou Empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um "Diário de Obras".

A Prefeitura ou Empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART's de execução da obra.

A prefeitura ou Empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura Municipal de Pequeri.

Comunicar à fiscalização da Prefeitura Municipal as datas de concretagem das fundações e estruturas para fiscalização prévia.

A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra será de responsabilidade do executor.

Paulo Roberto

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULO ROBERTO LOPES SEVAROLI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU MG A182917-3

Paulo Roberto Lopes Sevaroli
Arquiteto e Urbanista
Cau MG A182917-3
Município de Pequeri

[Handwritten signature]