



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046211/2021	Nº SICONV 918641	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI	MUNICÍPIO / UF PEQUERI/MG	BDI 1 25,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI									499.961,50	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	499.961,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.936,28	
1.1.1.	Composição	008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. COMP. SINAPI 74209/1, JAN/2020)	M2	4,50	434,90	BDI 1	546,02	2.457,09	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	647,56	0,59	BDI 1	0,74	479,19	RA
1.2.			REGULARIZAÇÃO					-	6.453,93	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.355,45	2,18	BDI 1	2,74	6.453,93	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	4.678,66	
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	218,01	7,09	BDI 1	8,90	1.940,29	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	181,67	5,15	BDI 1	6,47	1.175,40	RA
1.3.3.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	75,36	16,52	BDI 1	20,74	1.562,97	RA
1.4.			REDE SECUNDÁRIA					-	7.564,94	
1.4.1.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	38,52	156,42	BDI 1	196,39	7.564,94	RA
1.5.			REDE PRINCIPAL					-	44.309,52	
1.5.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	193,39	182,49	BDI 1	229,12	44.309,52	RA
1.6.			BOCA DE LOBO					-	34.865,40	
1.6.1.	Composição	007	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR FOFO E CHAPÉU, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 (REF. COMP. SINAPI 97961), INCLUSO ESCAVAÇÃO	UM	10,00	2.777,01	BDI 1	3.486,54	34.865,40	RA
1.7.			POÇO DE VISITA					-	21.364,92	
1.7.1.	Composição	006	POÇO DE VISITA LAJE DE CONCRETO 130X130 COM ARMAÇÃO AÇO CA-50 12,5MM, PARA TAMPÃO D = 600MM, EXCLUSO TAMPÃO, INCLUSO ESCAVAÇÃO	UN	6,00	2.294,65	BDI 1	2.880,93	17.285,58	RA
1.7.2.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00	541,53	BDI 1	679,89	4.079,34	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046211/2021	Nº SICONV 918641	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI	MUNICÍPIO / UF PEQUERI/MG	BDI 1 25,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI									499.961,50	
1.8.			MEIO-FIO					-	55.547,70	
1.8.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	647,56	68,32	BDI 1	85,78	55.547,70	RA
1.9.			GUIA DE TRAVAMENTO					-	9.908,45	
1.9.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	115,51	68,32	BDI 1	85,78	9.908,45	RA
1.10.			PASSEIO					-	63.004,00	
1.10.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	61,20	801,61	BDI 1	1.006,42	61.592,90	RA
1.10.2.	Composição	001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 25x25x2.5 EM CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	18,40	61,08	BDI 1	76,69	1.411,10	RA
1.11.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO					-	206.879,60	
1.11.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.355,45	69,38	BDI 1	87,11	205.183,25	RA
1.11.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	789,00	1,71	BDI 1	2,15	1.696,35	RA
1.12.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	32.921,95	
1.12.1.	Composição	004	SARJETAS EM CONCRETO 40X7CM MOLDADA IN LOCO	M	647,56	40,49	BDI 1	50,84	32.921,95	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.837,36	
1.13.1.	Composição	009	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (Referência composição SINAPI 73916/2, JAN/2020)	UN	4,00	106,60	BDI 1	133,84	535,36	RA
1.13.2.	Composição	002	HASTE DE SUSTENTAÇÃO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	8,00	268,62	BDI 1	337,25	2.698,00	RA
1.13.3.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO	UN	4,00	120,27	BDI 1	151,00	604,00	RA
1.14.			LIMPEZA FINAL					-	5.688,79	
1.14.1.	Composição	005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.326,78	1,36	BDI 1	1,71	5.688,79	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 046211/2021	Nº SICONV 918641	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI	MUNICÍPIO / UF PEQUERI/MG	BDI 1 25,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PEQUERI									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
499.961,50									

PEQUERI/MG
Local

terça-feira, 2 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCIO JOSE PELISON
CREA/CAU: 239532MG
ART/RRT: MG20221161677

RECURSO
↓